191412341355

正　本

est　eport

报告编号：TPSLY2400122Y

废[redacted]土[redacted]

[redacted]

鄱阳县绿色东方[redacted]能源有限公司鄱阳县生活垃圾

[redacted]

江西拓普检测技术有限公司

报告声明

(1) 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责

(4) 本报告涂改无效，无复核、无审核、无授权签字人签发视为无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无资质认定标志CMA视为无效。

(5) 如客户没有特别要求，本公司报告不提供检测结果不确定度

(9) 本报告不得用于公证。

报告信息

项目名称	鄱阳县绿色东方再生能源公司鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂废气在线设备比对监测
项目地址	江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村
联系人	詹多文
电话	18970990388
电子邮箱	/

报告编制： 詹多文 签 发：

审 核： 詹多文 日 期： 2024.9.27

一、 前言

[redacted]

活垃圾焚烧发电厂自动监控和监管执法工作的通知》环办执法

气

三、 在线比对监测考核指标要求

根据《关于加强生活垃圾焚烧发电厂自动监控和监管执法工作的通知》环办执法

时，绝对误差≤

准确度

表 1 固定污染源烟气在线监测仪器比对考核指标

检测项目	考核指标
颗粒物 准确度	排放浓度均值： ＞200 mg/m³ 时，相对误差为土 15%； 100 mg/m³＜排放浓度≤200 mg/m³ 时，相对误差为±20%；

表 2 固定污染源烟气 CEMS 比对监测结果表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18 至 09-21

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT	/	西克麦哈克(北京)仪器有限公司
颗粒物分析仪	FWF200OH	激光前向散射法	西克麦哈克(北京)仪器有限公司

项目	颗粒物（mg/m³）				
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
时间	13:15~13:39	13:44~14:08	14:14~14:38	14:45~15:09	15:15~15:39
参比方法实测值	4.2	4.9	5.4	4.5	3.9
CEMS 数值	0.619	0.735	0.728	0.641	0.658
比对监测结果 绝对误差（mg/m³）	-3.904				
比对监测结果 相对误差（%）	/				
技术要求 （绝对误差）	±5 mg/m³				
结果评定	合格				

所用仪器名称	型号、编号	原理	[redacted]
电子天平	GE 2005-5 TPS-YQ-212	重量法	HJ 836-2017

续表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT	/	西克麦哈克(北京)仪器有限公司
[redacted]		铂电阻电极法	西克麦哈克(北京)仪器有限公司

项目	烟气温度（℃）				
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
时间	13:15~13:39	13:44~14:08	14:14~14:38	14:45~15:09	15:15~15:39
[redacted]				132.5	133.4
CEMS 数值	133.94	133.78	134.52	133.52	134.66
绝对误差（℃）	[redacted]		1.40		
相对误差（%）	[redacted]		/		
技术要求（绝对误差）			±3℃		
结果评定			合格		

[redacted]	**原理**	**方法依据**
	铂电阻法	GB/T 16157-1996

	焚烧炉	测试日期	2024-09-18

CEMS 主要仪器型号

	型号	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT		西克麦哈克(北京)仪器有限公司
湿度分析仪	MCS100FT-1115855	高温傅立叶	西克麦哈克(北京)仪器

项目	烟气湿度（%）				
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
时间	13:15~13:39	13:44~14:08	14:14~14:38	14:45~15:09	15:15~15:39
参比方法实测值	24.2	23.9	24.6	25.3	24.9
CEMS 数值	24.69	24.89	24.27	25.01	25.29
比对监测结果 绝对误差（%）			/		
比对监测结果 相对误差（%）			1.02		
技术要求 （相对误差）			±25%		
			合格		

所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
烟尘烟气综合测试仪	YQ-1220 型 TPS-YQ-248	干湿球法	GB/T 16157-1996

测试日期 2024-09-18

			制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT		西克麦哈克(北京)仪器有限公司
[redacted]	MCS100FT-1115855	差压法	西克麦哈克(北京)仪器有限公司

项目 次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
时间	13:44~14:08	14:45~15:09	15:44~15:58	16:05~16:19	16:54~17:08
参比方法实测值	11.85	11.32	14.98	13.98	12.84
CEMS 数值	12.25			14.25	
比对监测结果 绝对误差（m/s）					
比对监测结果 相对误差（%）			-2.62		
技术要求 （相对误差）			±10%		
结果评定			合格		

所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
烟尘烟气综合测试仪	[redacted]	皮托管法	GB/T 16157-1996

续表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT	/	西克麦哈克(北京)仪器有限公司
压力传感器	/	/	/

项目	压力（KPa）				
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
时间	13:15~13:39	13:44~14:08	14:14~14:38	14:45~15:09	15:15~15:39
参比方法实测值	-0.44	-0.38	-0.40	-0.39	-0.42
CEMS 数值	-0.423	-0.405	-0.413	-0.407	-0.414
比对监测结果 绝对误差（KPa）	/				
比对监测结果 相对误差（%）	/				
技术要求	/				
结果评定	/				

所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
烟尘烟气综合测试仪	YQ-1220 型 TPS-YQ-248	/	GB/T 16157-1996

续表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18 至 09-19

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理
CEMS 在线设备	MCS100FT	西克麦哈克(北京)仪器
氯化氢分析仪	MCS100FT-1115855	

项目	氯化氢（mg/m³）								
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
时间	13:15~13:29	13:44~13:58	14:14~14:28	14:45~14:59	15:15~15:29	15:44~15:58	16:05~16:19	16:24~16:38	16:54~17:08
参比方法实测值	52.9	47.3	55.5	52.3	62.0	57.6	62.1	61.4	44.7
CEMS 数值	48.425	47.937	53.605	50.706	51.266	45.869	51.274	38.716	52.959
	-6.117								
相对误差（%）	/								
绝对误差）	≤24 mg/m³								
结果评定	合格								

所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
可见分光光度计		硫氰酸汞分光光度法	HJ/T 27-1999

续表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT	/	西克麦哈克(北京)仪器有限公司
二氧化硫分析仪	MCS100FT-1115855	高温傅立叶	西克麦哈克(北京)仪器有限公司

项目	二氧化硫（mg/m³）								
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
时间	13:15~13:19	13:44~13:48	14:14~14:18	14:45~14:49	15:15~15:19	15:44~15:48	16:05~16:09	16:24~16:28	16:54~16:58
参比方法实测值	20.1	27.1	64.4	21.1	22.0	20.2	41.3	21.6	34.7
CEMS 数值	29.735	24.216	49.690	24.358	20.366	25.376	33.709	16.204	31.565
比对监测结果绝对误差（mg/m³）	[illegible]								
比对监测结果相对误差（%）	/								
技术要求（绝对误差）	≤17 mg/m³								
结果评定	合格								

所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
烟尘烟气综合测试仪	YQ-1220 型 TPS-YQ-248	定电位电解法	HJ 57-2017

测试日期 2024-09-18

CEMS 主要仪器型号

CEMS 在线设备 MCS100ET [redacted]

项目									
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
时间	13:15~13:19	13:44~13:48	14:14~14:18	14:45~14:49	15:15~15:19	15:44~15:48	16:05~16:09	16:24~16:28	16:54~16:59
参比方法实测值	200.0	183.4	270.8	186.9	223.5	264.2	171.7	219.1	233.7
CEMS 数值	208.328	180.143	259.444	175.954	207.735	240.734	191.514	235.838	213.683

[redacted]

-4.403

/

≤41 mg/m³

比对监测结果

所用仪器名称	型号、编号		
烟尘烟气综合测	YQ-1220 型 TPS YQ-248	定电位电解法	HJ 693-2014

续表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS100FT	/	西克麦哈克(北京)仪器有限公司
一氧化碳分析仪	MCS100FT-1115855	高温傅立叶	西克麦哈克(北京)仪器有限公司

项目	一氧化碳（mg/m³）								
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
时间	13:15~13:19	13:44~13:48	14:14~14:18	14:45~14:49	15:15~15:19	15:44~15:48	16:05~16:09	16:24~16:28	16:54~16:59
参比方法实测值	＜3	＜3	＜3	＜3	＜3	＜3	＜3	＜3	＜3
CEMS 数值	0.300	0.499	0.062	0.359	0.010	0.085	0.241	0.112	0.036
比对监测结果									
绝对误差	/								
[redacted]	/								
（绝对误差）	/								
结果评定	/								

所用仪器名称 型号 编号	原理	方法依据
[redacted]仪	定电位电解法	HJ 973-2018

备注：“＜3”表示检验数值低于方法检出限 3 mg/m³，不进行比对。

续表

测试点位	焚烧炉	测试日期	2024-09-18
CEMS 主要仪器型号			
仪器名称	**型号**	**原理**	**制造单位**
CEMS 在线设备	MCS100FT	/	西克麦哈克(北京)仪器有限公司
含氧量分析仪	MCS100FT-1115866	氧化皓法	西克麦哈克(北京)仪器有限公司

项目	含氧量（%）								
次数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
时间	13:15~13:19	13:44~13:48	14:14~14:18	14:45~14:49	15:15~15:19	15:44~15:48	16:05~16:09	16:24~16:28	16:54~16:59
参比方法实测值	8.90	8.30	9.00	9.30	8.10	9.20	8.30	9.00	9.40
CEMS 数值	8.99	8.61	8.75	8.92	8.51	8.80	8.63	9.54	8.87
比对监测结果绝对误差（%）	/								
比对监测结果相对准确度（%）	0.23								
技术要求（相对准确度）	≤15%								
结果评定	合格								

所用仪器名称	**型号、编号**	**原理**	[illegible]
烟尘烟气综合测试仪	YQ-1220 型 TPS-YQ-248	/	GB/T 16157-1996

报告结束